

บริษัท ฟาสท์เทค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์ จำกัด เลขที่ 16 ซอยเทียนทะเล 20 แยก 12-4 ถนนบางขุนเทียน-ซายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02-451-6738-9 โทรสาร 02-451-6740 อีเมลล์ : fasttech.2008@gmail.com

Quotation

BOQ No.: CP63-029

DATE: November 11, 2020

Project บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

Subject : โครงการ THE PARK

Attn : ผู้เกี่ยวข้อง

Quote by : บริษัท ฟาสท์เทคคอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

บริษัท ฟาสท์เทคคอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอร์ จำกัด ขอเสนอรายการจำนวนวัสดุและค่าแรง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ปริมาณ	หน่วย	ชาคา
1	โครงการ THE PARK	1	งาน	18,446,151.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			1,291,230.62
	รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			19,737,382.27
	หมายเหตุ :			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ท่าน

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยพร แสงระวี

ผู้เสนอราคา

โครงการ: ตกแต่งภายในศูนย์อาหาร Food Court ชั้น 2 และ ชั้น 3 / Future Expansion, Fitness Center, พื้นที่โถงทางเดิน ชั้น 3 และทางขึ้นลงบันไดระหว่าง ชั้น 1 - ชั้น 3

สถานที่ : THE PARK , แจ้งวัฒนะ ราคางานปรับปรุงตกแต่งภายใน

				ราคารวม			v
ลำดับ	รายละเอียดงาน	Food Court ชั้น 2	Food Court ขั้น 2 Food Court ขั้น 3 Future Ex		Fitness Center ชั้น 3	พื้นที่โถงทางเดิน ชั้น 3 และทางขึ้น ลงบันไดระหว่าง ชั้น 1 - ชั้น 3	ราคารวมทั้งหมด
1	งานเบ็ดเตล็ด	293,750.00	193,750.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	600,000.00
2	งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	705,681.25	446,175.00	104,575.00	34,040.63	-	1,290,471.88
3	งานประตู และหน้าต่าง	393,750.00	84,375.00	62,500.00	58,750.00	-	599,375.00
4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY	2,238,732.56	770,913.69	-	89,938.75	-	3,099,585.00
5	งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง	892,000.00	327,687.50	40,312.50	94,800.00	76,562.50	1,431,362.50
6	งานพื้น	1,823,687.50	927,312.50	247,600.00	621,962.50	78,000.00	3,698,562.50
7	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	-	-	-	-	-	-
8	งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ	1,774,625.00	885,575.00	58,500.00	153,750.00	59,625.00	2,932,075.00
9	งานอื่นๆ	904,375.00	493,125.00	-	104,375.00	160,500.00	1,662,375.00
10	งานห้องอาบน้ำ	-	-	-	726,325.00	-	726,325.00
	ราคารวม	9,026,601.31	4,128,913.69	550,987.50	1,921,441.88	412,187.50	16,040,131.88
	ค่าดำเนินการ และกำไร	1,353,990.20	619,337.05	82,648.13	288,216.28	61,828.13	2,406,019.78
	ราคารวม	10,380,591.51	4,748,250.74	633,635.63	2,209,658.16	474,015.63	18,446,151.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	726,641.41	332,377.55	44,354.49	154,676.07	33,181.09	1,291,230.62
	ราคามรวมทั้งสิ้น	11,107,232.92	5,080,628.29	677,990.12	2,364,334.23	507,196.72	19,737,382.27

19,737,382.27

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ราคารวมทั้งหมด
1	งานเบ็ดเตล็ด	293,750.00
2	งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	705,681.25
3	งานประตู และหน้าต่าง	393,750.00
4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY	2,238,732.56
5	งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง	892,000.00
6	งานพื้น	1,823,687.50
7	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	-
8	งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ	1,774,625.00
9	งานอื่น ๆ	904,375.00
	ราคารวม	9,026,601.31
	ค่าดำเนินการ และกำไร	1,353,990.20
	ราคารวม	10,380,591.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	726,641.41
	ราคามรวมทั้งสิ้น	11,107,232.92

					ราคาต่	อหน่วย	รา	าม	l	
ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
1		งานเบ็ดเตล็ด			٩		•			
01-001		ค่าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	68,750.00		68,750.00	-	68,750.00	
01-002		ค่าประกันภัยตกแต่ง	1.00	งาน	43,750.00		43,750.00	-	43,750.00	
01-003		ค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าสาธารณูปโภค	1.00	งาน	37,500.00		37,500.00	-	37,500.00	
01-004		ค่ากั้นผนังชั่วคราว	1.00	งาน	31,250.00		31,250.00	-	31,250.00	
01-005		ค่าขนย้ายทิ้งขยะ	1.00	งาน	37,500.00		37,500.00	-	37,500.00	
Add		ค่า จป.	1.00	งาน	75,000.00		75,000.00	-	75,000.00	
		Sub Total : งานเบ็ดเตล็ด							293,750.00	
2		งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร								
02-001	P01	ผนังยิปชั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน โครงสังกะสี ภายในใส่ขนวน กันเสียง ฉาบเรียบ	30.00	ตรม.	718.75	287.50	21,562.50	8,625.00	30,187.50	
02-002	P02A	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัดหนา 12 มม. 1 ด้าน ความสูงจากพื้นถึง 1100 มม.	50.00	ตรม.	300.00	287.50	15,000.00	14,375.00	29,375.00	
02-003	P02B	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัดหนา 12 มม. 1 ด้าน ความสูงจากพื้นถึงระดับฝ้า เพดาน	40.00	ดรม.	300.00	287.50	12,000.00	11,500.00	23,500.00	
02-004	P02C	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัดหนา 12 มม. 1 ด้าน ความสูงจากพื้นถึงระดับผ้า เพดาน	35.00	ตรม.	300.00	287.50	10,500.00	10,062.50	20,562.50	
02-005	P03	ผนังชิปชั่มบอร์ด หนา 12 มม. กรู 2 ด้าน โครงดังกะสี ภายในใส่จนวน กันเสียง จาบเรียบ ความสูงจากพื้น ขนท้องพื้น เจาะติดตั้งช่องกระจก เฟรมอลูมิเลียม ขนาดสูง 400 มม.	10.00	ดรม.	1,000.00	812.50	10,000.00	8,125.00	18,125.00	
02-006	P04A	ผนังระแนง โครงเหล็กกล่อง ทำสีรองพื้นกันสนิม ทำสี powder coat ตามแบบ ขนาด 850 x 1750 มม. พร้อมเสริมโครง support	25.00	ชุด	1,875.00	1,062.50	46,875.00	26,562.50	73,437.50	
02-007	P04B	ผนังระแนง โครงเหล็กกล่อง ทำสีรองพื้นกันสนิม ทำสี powder coat ตามแบบ ขนาด 850 x 1500 มม. พร้อมเสริมโครง support	5.00	ঘূ্ত	1,750.00	1,062.50	8,750.00	5,312.50	14,062.50	
02-008	P04C	ผนังระแนง โครงเหล็กกล่องทำสีรองพื้นกันสนิม ทำสี powder coat ตามแบบ ขนาด 1900 x 1500 มม. พร้อมเสริมโครง support	15.00	ชุด	2,500.00	1,062.50	37,500.00	15,937.50	53,437.50	
02-009	COL1	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet ตามแบบหน้า IN-02-3201	3.00	ซุด	13,096.88	9,028.13	39,290.63	27,084.38	66,375.00	เมรวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ
02-010	COL2	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet ตามแบบหน้า IN-02-3202	1.00	ชุด	11,859.38	7,903.13	11,859.38	7,903.13	19,762.50	ติดตั้ง ใม้รวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ
02-011	COL3	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงใม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet ตามแบบหน้า IN-02-3203	1.00	ชุด	16,293.75	11,306.25	16,293.75	11,306.25	27,600.00	ติดตั้ง ให้รวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ
02-012	COL4	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet ตามแบบหน้า IN-02-3204	1.00	ชุด	16,912.50	11,306.25	16,912.50	11,306.25	28,218.75	ติดตั้ง ใม้รวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ
02-013	COL5	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet ตามแบบหน้า IN-02-3205	1.00	ชุด	14,162.50	9,000.00	14,162.50	9,000.00	23,162.50	ติดตั้ง ให้รวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ
02-014		โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับติดตั้ง งานพิมพ์ Graphic Inkjet	12.00	ดรม.	687.50	562.50	8,250.00	6,750.00	15,000.00	ติดตั้ง เมรามงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
Add	PX	งานผนังเดิม ปรับสภาพผิว	110.00	ตรม.	100.00	62.50	11,000.00	6,875.00	17,875.00	
Add	PX01	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูงชน SLAB ฉาบเรียบเตรียมพีชื้นผิว พร้อม ทาน้ำยากันซึม	80.00	ตรม.	562.50	312.50	45,000.00	25,000.00	70,000.00	
Add	PX02	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูง 3000 มม. ฉาบเรียบเตรียมพืชื้นผิว พร้อมทาน้ำยากันขึ้ม	110.00	ดรม.	562.50	312.50	61,875.00	34,375.00	96,250.00	
Add	PX03	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูง 1000 มม. ฉาบเรียบเตรียมพืชื้นผิว พร้อมทาน้ำยากันขึม	70.00	ตรม.	562.50	312.50	39,375.00	21,875.00	61,250.00	
Add	PX04	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูง 1000 มม. และผนังด้านบนจาก 2550 สูง ชน SLAB ฉาบเตรียมพื้นผิว พร้อมทาวัสดุกันขึ้ม	20.00	ตรม.	562.50	312.50	11,250.00	6,250.00	17,500.00	
		Sub Total : งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร							705,681.25	
3		งานประตู และหน้าต่าง								
03-001	D01	ประตูไม้บานเปิดเดี๋ยว กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนต วงกบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 900 x 2400 มม. พร้อมอุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม อุปกรณ์ประตู และ door closer	1.00	บาน	31,250.00	6,250.00	31,250.00	6,250.00	37,500.00	

	v	a		,	ราคาต่	อหน่วย	รา	าม		
ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
03-002	D02A	ประตูให้บานเปิดเดี่ยว กรูให้อัดปิดผิวลามิเนตเล่นระดับ วงกบไม้เนื้อ แข็งทำสีเทียบลามิเนต ขนาด 1300 x 2400 มม. พร้อมอุปกรณ์มือจับ อลูมิเนียม อุปกรณ์ประตู และ door closer เปิดได้ 180 องศา	2.00	บาน	31,250.00	6,250.00	62,500.00	12,500.00	75,000.00	
03-003	D03	ประตูให้บานเปิดเดี่ยว กรุ่ไม้อัดปิดผิวลามิเนต วงกบเฟรมอลูมิเนียม ขนาด 1000 x 2400 มม. ช่องแลงกระจกใส พร้อมอุปกรณ์มือจับ อลูมิเนียม อุปกรณ์ประตู และ door closer	1.00	บาน	31,250.00	6,250.00	31,250.00	6,250.00	37,500.00	
03-004		ประตูไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนต บานสวิง ขนาด 900 x 750 มม. พร้อมอุปกรณ์ประตู ตามแบบหน้า IN-02-2204, E04	1.00	บาน	31,250.00	6,250.00	31,250.00	6,250.00	37,500.00	
Add	DX03	ประตูเหล็ก บานเปิดดานหลัง สำหรับร้านอาหาร ขนาดกว้งรวมวงกบ 1000 มม.	8	ชุด	18,750.00	1,875.00	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
Add	DX04	ประตูเหล็ก บานเปิดตานหลัง สำหรับร้านอาหาร ขนาดกว้งรวมวงกบ 1100 มม.	2	ชุด	18,750.00	1,875.00	37,500.00	3,750.00	41,250.00	
		Sub Total : งานประตู และหน้าต่าง							393,750.00	
4	1	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY			ı					T
04-001	J01A	ที่นั่งรับประทานอาหาร โครงให้กรูไม้อัด กรู MDF. ทับด้วยลามิเนต เบาะหุ้มหนัง บุฟองยางเย็บขึ้นรูป	1.00	ชุด	88,041.94	56,250.00	88,041.94	56,250.00	144,291.94	
04-002	J01B	ที่นั่งรับประทานอาหาร โครงให้กรูไม้อัด กรู MDF. ทับด้วยลามิเนต เบาะหุ้มหนัง บุฟองยางเย็บขึ้นรูป	1.00	ชุด	72,565.63	43,750.00	72,565.63	43,750.00	116,315.63	
04-003	J02A	ชุดเคาน์เตอร์รูปตัวยู โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยหินเทียม ลามิ เนต แผงหลังกรุทับด้วยกระเบื้อง	2.00	ชุด	150,000.00	68,750.00	300,000.00	137,500.00	437,500.00	
04-004	J02B	ชุดเคาน์เตอร์ โครงไม้กรุใม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยหินเทียม ลามิเนต แผง หลังกรุทับด้วยกระเบื้อง	2.00	ชุด	56,250.00	37,500.00	112,500.00	75,000.00	187,500.00	
04-005	J03	ที่นั่งรับประทานอาหาร โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิเนต เบาะทุ้มหนัง บุฟองยางเย็บขึ้นรูป ด้านบน กระจกหนา 4 มม. กรอบ เฟรมไม้เนื้อแข็งพร้อมทำสี / อีก 1 ด้านเป็นท้อปโต๊ะ สำหรับนั่งทาน อาหาร โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิเนต / อีก 1 ด้านเป็นที่ อปชางสักงมือ โครงไม้กรุไม้อัดยางกันขึ้น ทับด้วยหินเทียม ลามิเนต พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ช่างล้างมือ ก็อกอ่างล้างมือ วาลัวเปิด- ปิดน้ำ สะดืออ่าง ท่อน้ำทิ้ง สายน้ำดี และที่สำหรับวางรถเข็น	2.00	শ্ল	187,500.00	68,750.00	375,000.00	137,500.00	512,500.00	
04-006	J04	เคาน์เตอร์แคชเขียร์ โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยหินเทียม ลามิ เนต พร้อมลิ้นชักและอุปกรณ์ล็อกตู้	1.00	ส์ผ	18,750.00	8,125.00	18,750.00	8,125.00	26,875.00	
04-007		เคาน์เตอร์หน้าร้าน SHOP 01 - SHOP 10 โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยหินเทียม ลามิเนต แผงหลังกรุทับด้วยกระเบื้อง	30.00	เมตร	13,750.00	8,750.00	412,500.00	262,500.00	675,000.00	
04-008		ชั้นวางของหน้าร้าน SHOP 01 - SHOP 10 MDF. กรุทับด้วยลามิเนต ตามแบบหน้า IN-02-3102, D01 / S01	13.00	ชุด	6,250.00	2,500.00	81,250.00	32,500.00	113,750.00	
04-009		ผนังและขั้นวางของปิดหน้าเลา โครงไม้กรุไม้ชัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิ เมต ไฟซ่อน LED เตามแบบหน้า IN-02-2203, รูปด้าน E03, IN-02-3101, S02	1.00	ชุด	18,750.00	6,250.00	18,750.00	6,250.00	25,000.00	โมรวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY							2 220 722 56	
5		Sub Total: งานเพอรนเขอรตตตง JOINERY งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							2,238,732.56	
05-001	PT01	มนังทาสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	200.00	ตรม.	125.00	62.50	25,000.00	12,500.00	37,500.00	
05-002	PT03	มนังทาที TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	200.00	ดรม.	125.00	6.25	25,000.00	1,250.00	26,250.00	
05-003	LA01	ผนังกรุลามิเนตลายปูน Light Grey Leger Stone ทับบนแผ่น MDF.	120.00	ดรม.	1,187.50	562.50	142,500.00	67,500.00	210,000.00	
05-004	LA02	ผนังกรุลามิเนตลายไม้ Zayne Ash ทับบนแผ่น MDF.	60.00	ดรม.	1,187.50	562.50	71,250.00	33,750.00	105,000.00	
05-005	LA03	นังกรุลามิเนตลายไม้ Dary Berry Teak ทับบนแผ่น MDF.	10.00	ดรม.	1,187.50	562.50	11,875.00	5,625.00	17,500.00	
05-006	LA04	ผนังกรุลามิเนตลายไม้ English Oak ทับบนแผ่น MDF.	21.00	ตรม.	1,187.50	562.50	24,937.50	11,812.50	36,750.00	
05-007	LA05	ผนังกรุลามิเนตลายไม้ Medium Hipster Oak ทับบนแผ่น MDF.	-	ดรม.	-	-	-	-	-	รวมในการเสนอราคา
05-008	CT01	ผนังกรุกระเบื้องเชรามิค สีขาว ผิวเงา OMC African White, ขนาด 30 x 60 ชม.	408.00	ตรม.	687.50	437.50	280,500.00	178,500.00	459,000.00	
		Sub Total : งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							892,000.00	
6 06-001	CT04	งานพื้น พื้นปูกระเบื้องเชรามิค ลายหินชัด GVV Valentinos Dark Grey, ขนาด 60 x 60 ชม. พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	610.00	ตรม.	687.50	562.50	419,375.00	343,125.00	762,500.00	
06-002	CT05	พื้นปูกระเบื้องเขรามิค ลายไม้ Dream White RM, ขนาด 20 x 120 ชม. พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	390.00	MIN.	937.50	562.50	365,625.00	219,375.00	585,000.00	

يو يو	. به	,	 .		ราคาต่	อหน่วย	รา	ม		99910611996
ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
06-003	CT06	พื้นปูกระเบื้องเชรามิค สีเทาเรียบ MP Galaxy Grey, ขนาด 60 x 60 ชม.พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	200.00	ตรม.	625.00	562.50	125,000.00	112,500.00	237,500.00	ติดตั้งบนพื้นยกระดับที่ จัดเตรียมโดยทางโครงการ
06-004	CP01	พรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร รุ่นมีรางอลูมิเนียม หนา 15 มม., พรม + ขน แปรงสีดำ	9.00	ตรม.	18,750.00	625.00	168,750.00	5,625.00	174,375.00	
06-005	SK01	บัวพื้นอลูมิเนียมสีเข้ม สูง 15 ซม.	50.00	ม.	312.50	62.50	15,625.00	3,125.00	18,750.00	
06-006	SK02	บัวพื้นอลูมิเนียมสีเข้ม สูง 10 ชม.	30.00	ม.	250.00	62.50	7,500.00	1,875.00	9,375.00	
06-007		คิ้วจบอลูมิเนียมสำเร็จรูป 12x12 มม.	175.00	ม.	125.00	62.50	21,875.00	10,937.50	32,812.50	
06-008		แถบกันลื่น 3M บริเวณแนวพื้นลาดเชียงทางเข้าร้านค้าทั้ง 2 ด้าน	4.50	ตรม.	687.50	62.50	3,093.75	281.25	3,375.00	
		Sub Total : งานพื้น							1,823,687.50	
7		งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							1,023,007.30	
07-001	CH1	เก้าอี้สำนักงาน Working Chair	_	ชุด		_	_	_	_	
07-002	WS1	ชุดใต๊ะสำนักงาน พร้อมคู้สำนักงานแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ล็อกบาน				=		-	=	
		ชุดเผะสานางาน พรชมผูสานางานแขวนผนง พรชมยุบกรณสอกบาน เก้าอี้ทานข้าว type A	-	ชุด			-			
07-003	S1A	แก้บอักานข้าว type A เก้าอี้ทานข้าว type A	=	ชุด		=	-	-	Ē	
07-004	S1B	แกษทานชาว type A เก้าอี้ทานข้าว type A	=	ชุด		-	-		-	
07-005	S1C		=	ชุด		-	-	-	-	
07-006	S2A	เก้าอี้ทานข้าว type B	-	ชุด		-	-	-	-	
07-007	S2B	เก้าอี้ทานข้าว type B	-	ชุด		-	-	-	-	
07-008	S3A	เก้าอี้ทานข้าว type C	-	ชุด		-	-	-	-	
07-009	S3B	เก้าอี้ทานข้าว type C	-	ชุด		-	-	-	-	
07-010	S4A	เก้าอี้ทานข้าว type D	-	ชุด		-	-	-	-	
07-011	S4B	เก้าอี้ทานข้าว type D	-	ชุด		=	-	=	-	
07-012	T1A	โต๊ะทานข้าว ขนาด 600 x 900 สูง 750 มม.	-	ชุด		-	-	-	=	
07-013	T1B	โต๊ะทานข้าว ขนาด 600 x 900 สูง 750 มม.	-	ชุด		=	-	=	-	
07-014	T1C	โต๊ะทานข้าว ขนาด 600 x 900 สูง 750 มม.	-	ชุด		=	-	=	-	
07-015	T2A	โต๊ะทานข้าว ขนาด 900 x 1600 สูง 750 มม.	-	ชุด		-	-	-	-	
07-016	T2B	โต๊ะทานข้าว ขนาด 900 x 1600 สูง 750 มม.	-	ชุด		-	-	-	-	
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							-	
8		งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ								
08-001	CL01A	ฝ้าเพดานเปลือยทำสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	800.00	ตรม.	125.00	62.50	100,000.00	50,000.00	150,000.00	
08-002	CL02A	ผ้ายิปชั่มบอร์ด โครงดังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิวเรียบ ทาลี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	80.00	ตรม.	475.00	187.50	38,000.00	15,000.00	53,000.00	
08-003	CL02C	ผ้ายิปชั่มบอร์ด โครงดังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิวเรียบ ทาสี TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	70.00	ตรม.	475.00	187.50	33,250.00	13,125.00	46,375.00	
08-004	CL03	ผ้ายิปชั่มบอร์ดกันขึ้น โครงดังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิว เรียบ ทาสี TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	200.00	ตรม.	525.00	187.50	105,000.00	37,500.00	142,500.00	
08-005	CL04A	ฝ้าระแนง MDF. หนา 15 มม. กรุทับด้วยลามิเนตลายไม้ Zayne Ash	150.00	ดรม.	2,250.00	1,875.00	337,500.00	281,250.00	618,750.00	
08-006	D01	กล่องผ้าเพดานตกแต่ง โครงไม้ กรุไม้อัด กรุ MDF. ปิดทับด้วยลามิเนต พร้อมหลืบช่อนไฟ ชอบคิ้วไม้จริง และสีตามบริเวณที่กำหนด	45.00	ม.	3,125.00	1,875.00	140,625.00	84,375.00	225,000.00	
08-007	D02	กล่องฝ้าเพดานตกแต่ง โครงไม้ กรุไม้อัด กรุ MDF. ปิดทับด้วยลามิเนต พร้อมหลีบซ่อนไฟ ขอบคิ้วไม้จริง และสีตามบริเวณที่กำหนด	42.00	ม.	3,125.00	1,875.00	131,250.00	78,750.00	210,000.00	
08-008	D03	ขอบผ้าเพดานช่อนไฟ โครงสังกะสี กรุ MDF. / ยิปชั่มบอร์ด ขอบคิ้วไม้ จริง พร้อมทำสี	30.00	ม.	687.50	562.50	20,625.00	16,875.00	37,500.00	
08-009	D04	หลืบฝ้าเพดานซ่อนไฟ โครงสังกะสี กรุ MDF. / ยิปชั่มบอร์ด พร้อมทำสี	30.00	ม.	687.50	562.50	20,625.00	16,875.00	37,500.00	
08-010	L02A	จัดหาและติดตั้งไฟ Recessed Downlights, Warm White, Mini Trim A White, LED MR 16 10W พร้อมอุปกรณ์	65.00	n.	-	250.00	-	16,250.00	16,250.00	เฉพาะในส่วนที่อยู่ ภายในหลืบผ้าเพดาน ตกแต่ง D01, D02
08-011	L04A	จัดหาและติดตั้งไฟ LED (Profile), Warm White, I-Ribbon 5050, 60 x LED SMD5050/M พร้อมฮุปกรณ์	180.00	n.	-	250.00	-	45,000.00	45,000.00	เฉพาะในส่วนที่อยู่ ภายในหลืบฝ้าเพดาน ตกแต่ง D01, D02
08-012	L06	จัดหาและติดตั้งโดมไฟตกแต่ง Custom Pendant, Iron, Glass, White Powder Coat พร้อมอุปกรณ์	12.00	ชุด	15,000.00	1,062.50	180,000.00	12,750.00	192,750.00	
		Sub Total : งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ							1,774,625.00	
9		งานอื่นๆ								
09-001		ติดตั้งโครงเหล็ก Support TV ยึดจากท้องพื้นด้านบน (เพื่อให้ทาง ทีมงานเข้าติดตั้งทีวีได้ต่อไป โดยที่ไม่ต้องเจาะกล่องผ้าเพดานตกแต่ง)	15.00	ชุด	4,375.00	1,875.00	65,625.00	28,125.00	93,750.00	

ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่	อหน่วย	รว	าม	ราคารวม	หมายเหต
61 IVIL	9 N 64	9 15 No 25 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4118318	N 160 8 D	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	3 171 13 351	พพ เกรมณ์
09-002		บ้าย HAVE A GOOD MEAL, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แลงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแลง หนา 10 มม.	15.00	ชุด	31,250.00	include	468,750.00		468,750.00	
09-003		บ้าย Food World, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แลงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแลง หนา 10 มม.	1.00	ชุด	50,000.00	include	50,000.00		50,000.00	
09-004		บ้าย CASHIER, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แลงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแลง หนา 10 มม.	1.00	ชุด	37,500.00	include	37,500.00		37,500.00	
09-005		Graphic Inkjet, งานพิมพ์ Inkjet Film และติดตั้งบนเสาตกแต่ง, ผนัง ตกแต่ง	110.00	ตร.ม.	2,312.50	include	254,375.00		254,375.00	จัดเตรียมภาพงานพิมพ์ artwork โดยลูกค้า
		Sub Total : งานอื่น ๆ							904,375.00	

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ราคารวมทั้งหมด
1	งานเบ็ดเตล็ด	193,750.00
2	งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	446,175.00
3	งานประตู และหน้าต่าง	84,375.00
4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY	770,913.69
5	งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง	327,687.50
6	งานพื้น	927,312.50
7	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	-
8	งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ	885,575.00
9	งานอื่นๆ	493,125.00
	ราคารวม	4,128,913.69
	ค่าดำเนินการ และกำไร	619,337.05
	ราคารวม	4,748,250.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	332,377.55
	ราคามรวมทั้งสิ้น	5,080,628.29

	I				ราคาต่	อหน่วย	รูว	191		T .
ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสด	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
1		L งานเบ็ดเตล็ด			,	71 1000 1	·	77.1000 4		l
01-001		ค่าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	68,750.00		68,750.00	-	68,750.00	
01-002		ค่าประกันภัยตกแต่ง	1.00	งาน	43,750.00		43,750.00	-	43,750.00	
01-003		ค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าสาธารณูปโภค	1.00	งาน	31,250.00		31,250.00	-	31,250.00	
01-004		ค่ากั้นผนังชั่วคราว	1.00	งาน	12,500.00		12,500.00	=	12,500.00	
01-005		ค่าขนย้ายทิ้งขยะ	1.00	งาน	37,500.00		37,500.00	-	37,500.00	
Add		ค่า จป.	1.00	งาน	Include	Include				
		Sub Total : งานเบ็ดเตล็ด							193,750.00	
2		งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร								
02-001	P02A	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัดหนา 12 มม. 1 ด้าน ความสูงจากพื้นถึง 1100 มม.	15.00	ตรม.	312.50	375.00	4,687.50	5,625.00	10,312.50	
02-002	P02B	ผนังโครงไม้ กรุไม้อัดหนา 12 มม. 1 ด้าน ความสูงจากพื้นถึงระดับฝ้า เพดาน	5.00	ตรม.	312.50	375.00	1,562.50	1,875.00	3,437.50	
02-003	COL1	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet ตามแบบหน้า IN-03-3201	1.00	นุด	15,000.00	9,375.00	15,000.00	9,375.00	24,375.00	เมรวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
02-004	COL2	งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุ ทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อม สำหรับติดตั้งงานพิมพ์ Graphic Inkjet และกรุลามิเนต ตามแบบหน้า IN-03-3201	1.00	ଷ୍ଡ	18,750.00	9,375.00	18,750.00	9,375.00	28,125.00	ไม่รวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
02-005		โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. กรุทับด้วย PLASTWOOD หนา 4 มม. เก็บแต่งสีให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับติดตั้ง งานพิมพ์ Graphic Inkjet	30.00	ตรม.	1,062.50	562.50	31,875.00	16,875.00	48,750.00	ามรวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
Add	PX	งานผนังเดิม ปรับสภาพผิว	90.00	ดรม.	100.00	62.50	9,000.00	5,625.00	14,625.00	WAINI
Add	PX01	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูงชน SLAB ฉาบเรียบเตรียมพีขึ้นผิว พร้อม ทาน้ำยากันขึม	247.00	ดรม.	562.50	312.50	138,937.50	77,187.50	216,125.00	
Add	PX02	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูง 3000 มม. ฉาบเรียบเตรียมพืชื้นผิว พร้อมทาน้ำยากันซึม	80.00	ตรม.	562.50	312.50	45,000.00	25,000.00	70,000.00	
Add	PX03	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูง 1000 มม. ฉาบเรียบเตรียมพืชื้นผิว พร้อมทาน้ำยากันขึม	10.00	ดรม.	562.50	312.50	5,625.00	3,125.00	8,750.00	
Add	PX05	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูง 1050 มม. ฉาบเตรียมผิว พร้อมทากันขึม	14.00	ดรม.	562.50	312.50	7,875.00	4,375.00	12,250.00	
Add		เสาเอ็นและทับหลังปูนสำหรับผนัง Q-CON	58	ม.	100.00	62.50	5,800.00	3,625.00	9,425.00	
		Sub Total : งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร							446,175.00	
3		งานประตู และหน้าต่าง								I.
03-001	D02B	ประตูไม้บานเปิดเดี๋ยว กรุ่ไม้อัดปิดผิวลามิเนตเล่นระดับ วงทบไม้เนื้อ แข็งทำสีเทียบลามิเนต ขนาด 1300 x 2400 มม. พร้อมอุปกรณ์มือจับ อลูมิเนียม อุปกรณ์ประตู และ door closer	1.00	บาน	27,500.00	4,375.00	27,500.00	4,375.00	31,875.00	
03-002		ประตูไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนต บานสวิง ขนาด 900 x 750 มม. พร้อมอุปกรณ์ประตู ตามแบบหน้า IN-03-2305, E06	1.00	บาน	27,500.00	4,375.00	27,500.00	4,375.00	31,875.00	
Add	DX04	ประตูเหล็ก บานเปิดตานหลัง ลำหรับร้านอาหาร ขนาดกวังรวมวงกบ 1100 มม.	1	ชุด	18,750.00	1,875.00	18,750.00	1,875.00	20,625.00	
		Sub Total : งานประตู และหน้าต่าง							84,375.00	
4	I	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY								ı
04-001	J01	ที่นั่งรับประทานอาหาร โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิเนต เบาะหุ้มหนัง บุฟองยางเย็บขึ้นรูป	1.00	ชุด	83,654.31	65,343.75	83,654.31	65,343.75	148,998.06	
04-002	J02	เคาน์เตอร์ โครงใน้กรูใน้อัดยางกันขึ้น ทับด้วยหินเทียม ลามิเนต พร้อม จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อ่างล้างมือ ก็อกอ่างล้างมือ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สะติออ่าง ท่อน้ำทั้ง สายน้ำดี และที่สำหรับวางรถเซ็น	1.00	ชุด	52,640.63	30,062.50	52,640.63	30,062.50	82,703.13	
04-003	J03A	ชุดผนังตกแต่ง โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิเนต ด้านบน กระจกหนา 4 มม. กรอบเฟรมไม้เนื้อแข็งพร้อมทำสี ปิดขอบสแตน แสสตามแบบ	1.00	ชุด	56,250.00	43,750.00	56,250.00	43,750.00	100,000.00	
04-004	J03B	ชุดผนังตกแต่ง โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิเนต ด้านบน กระจกหนา 4 มม. กรอบเฟรมไม้เนื้อแข็งพร้อมทำสี ปิดขอบสแตน เลสตามแบบ	1.00	ชุด	22,500.00	18,750.00	22,500.00	18,750.00	41,250.00	
					•					•

		_			ราคาต่	อหน่วย	รูว	าม		
ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
04-005		รุ้มตั้งเครื่องอุ่นอาหาร To Go Shelves โครงไม้กรุไม้ฮัด กรุ MDF. ทับ ด้วยลามิเนต ภายในทำสี ตามแบบหน้า IN-03-2304, รูปด้าน E05, IN-03-3101 / S01	1.00	บุด	15,000.00	6,875.00	15,000.00	6,875.00	21,875.00	
04-006		เคาน์เตอร์หน้าร้าน F&B, Main Kitchen โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับ ด้วยหินเทียม ลามิเนต แผงหลังกรุทับด้วยกระเบื้อง	8.00	เมตร	13,750.00	8,750.00	110,000.00	70,000.00	180,000.00	
04-007		ขั้นวางของหน้าร้าน F&B, Main Kitchen กรุทับด้วยลามิเนต ตามแบบ หน้า IN-03-3102, D01 / S01	3.00	ชุด	4,375.00	1,875.00	13,125.00	5,625.00	18,750.00	
04-008		เคาน์เตอร์นั่งทานอาหาร โครงไม้กรุไม้อัด กรุ MDF. ทับด้วยลามิเนต กรุทับด้วยหินเทียม ตามแบบหน้า IN-03-2304, รูปด้าน E05, IN-03-3101 / S03	4.00	ชุด	31,521.88	12,812.50	126,087.50	51,250.00	177,337.50	นรวมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY							770,913.69	
5		งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง								
05-001	PT01	ผนังทาสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	100.00	ตรม.	125.00	62.50	12,500.00	6,250.00	18,750.00	
05-002	PT02	ผนังทาที TOA, No. 8440, Supershield Duraclean, Matt	35.00	ตรม.	125.00	62.50	4,375.00	2,187.50	6,562.50	
05-003	LA01	ผนังกรุลามิเนตลายปูน Light Grey Leger Stone ทับบนแผ่น MDF.	50.00	ตรม.	1,187.50	562.50	59,375.00	28,125.00	87,500.00	
05-004	LA05	ผนังกรุลามิเนตลายไม้ Medium Hipster Oak ทับบนแผ่น MDF.	35.00	ตรม.	1,187.50	562.50	41,562.50	19,687.50	61,250.00	
05-005	CT01	ผนังกรุกระเบื้องเชรามิค สีขาว ผิวเงา OMC African White, ขนาด 30 x 60 ชม.	100.00	ตรม.	625.00	562.50	62,500.00	56,250.00	118,750.00	
05-006	CT02	ผนังกรุกระเบื้องเขรามิค สีเทา ผิวเงา GVV Dark Grey, ขนาด 30 x 60 ชม.	30.00	ตรม.	687.50	475.00	20,625.00	14,250.00	34,875.00	
		Sub Total : งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							007.007.50	
6		Sub Total : งานผนงตกแต่งภาย ณ และวลตุตกแต่ง งานพื้น							327,687.50	
06-001	CT04	พื้นปูกระเบิ้องเชรามิค ลายหินชัด GVV Valentinos Dark Grey, ขนาด 60 x 60 ขม. พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	220.00	ตรม .	687.50	562.50	151,250.00	123,750.00	275,000.00	
06-002	CT05	พื้นปูกระเบื้องเชรามิค ลายไม้ Dream White RM, ขนาด 20 x 120 ชม. พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	250.00	ตรม.	937.50	562.50	234,375.00	140,625.00	375,000.00	
06-003	CT06	พื้นปูกระเบื้องเขรามิค สีเทาเรียบ MP Galaxy Grey, ขนาด 60 x 60 ขม.พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	60.00	ดรม.	625.00	562.50	37,500.00	33,750.00	71,250.00	ติดตั้งบนพื้นยกระดับที่ จัดเตรียมโดยทางโครงการ
06-004	CP01	พรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร รุ่นมีรางอลูมิเนียม หนา 15 มม., พรม + ขน แปรงสีดำ	9.00	ตรม.	18,750.00	625.00	168,750.00	5,625.00	174,375.00	
06-005	SK01	บัวพิ้นอลูมิเนียมสีเข้ม สูง 15 ชม.	20.00	ม.	312.50	62.50	6,250.00	1,250.00	7,500.00	
06-007		คิ้วจบอลูมิเนียมสำเร็จรูป 12x12 มม.	75.00	ม.	250.00	62.50	18,750.00	4,687.50	23,437.50	
06-008		แถบกันลื่น 3M บริเวณแนวพื้นลาคเชียงทางเข้าร้านค้าทั้ง 2 ด้าน	1.00	ตรม .	687.50	62.50	687.50	62.50	750.00	
		Sub Total : งานพื้น							927,312.50	
7		งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
07-001	S1A	เก้าอี้ทานข้าว type A	-	ชุด		-	-	-	-	
07-002	S1B	เก้าอี้ทานข้าว type A	-	ซุด	-	-	-	-	-	
07-003	S2A	เก้าขี้ทานข้าว type B	-	ชุด	-	-	-	-	-	
07-004	S2B	เก้าอี้ทานข้าว type B	=	ชุด	-	-	-	-	-	
07-005	S3A	เก้าอี้ทานข้าว type C	-	ชุด	-	-	-	-	-	
07-006	S3B	เก้าอี้ทานข้าว type C		ชุด	=	E	=	=	=	
07-007	S5	เก้าอี้ทานข้าว นั่งเตี้ย (Lounge Chair)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
07-008	S6	เก้าอี้ทานข้าว นั่งเตี้ย (Lounge Chair)	-	ชุด	=	=	=	=	=	
07-009	S7	โซฟา 3 ที่นั่ง	-	ชุด	-	-	-	-	-	
07-010	T1A	โต๊ะทานข้าว ขนาด 600 x 900 สูง 750 มม.	-	ชุด	-	-	-	-	-	
07-011	T1B	โต๊ะทานข้าว ขนาด 600 x 900 สูง 750 มม.	=	ชุด	-	-	-	-	-	
07-012 07-013	T3A T3B	โต๊ะทานข้าว ขนาด 900 x 2400 สูง 750 มม. โต๊ะทานข้าว ขนาด 900 x 2400 สูง 750 มม.	-	য্ <i>ত</i>	-	=	-	-	-	
07-013	T4	เตะทานชาว ชนาต 900 x 2400 ชูง 750 มม. โต๊ะทานช้าว Dia. 800 มม. ชูง 650 มม.	-	ส์ผ ภ์ผ	-	-	-	-	-	
07-014	T5	เตะทานขาง Dia. 600 มม. ซูง 650 มม. โต๊ะทานข้าว Dia. 600 มม. ซูง 650 มม.		ส์ผ	-	-	-	-	-	
01-010	13		-	ήνι		-	-	-	-	

ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่	อหน่วย	ş	าม	ราคารวม	หมายเหตุ
พาทบ	วหม	<u> 3 เกพระ</u> ถอกมาเห	4112312	ทนงย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	3 IN 19.99	ทม เอเหต์
8		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ							-	
0		A IRM IEMM IR RUSA IREMNEM			l					
08-001	CL01A	ผ้าเพดานเปลือยทำสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	80.00	ตรม.	125.00	62.50	10,000.00	5,000.00	15,000.00	
08-002	CL01B	ผ้าเพตานเปลือยทำสี TOA, No. 8440, Supershield Duraclean, Matt	350.00	ตรม.	125.00	62.50	43,750.00	21,875.00	65,625.00	
08-003	CL02B	ผ้ายิปชั่มบอร์ด ใครงดังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. จาบผิวเรียบ ทาสี TOA, No. 8440, Supershield Duraclean, Matt	40.00	ดรม.	475.00	187.50	19,000.00	7,500.00	26,500.00	
08-004	CL02C	ผ้ายิปชั่มบอร์ด โครงดังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิวเรียบ ทาสี TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	17.00	ดรม.	475.00	187.50	8,075.00	3,187.50	11,262.50	
08-005	CL03	ผ้ายิปชั่มบอร์ดกันขึ้น โครงสังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิว เรียบ ทาสี TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	55.00	ดรม.	525.00	187.50	28,875.00	10,312.50	39,187.50	
08-006	CL04B	ผ้าระแนง MDF. หนา 15 มม. กรุทับด้วยลามิเนตลายไม้ Dark Berry Teak	37.00	ตรม.	1,500.00	2,250.00	55,500.00	83,250.00	138,750.00	
08-007	D01	กล่องผ้าเพดานตกแต่ง โครงไม้ กรุไม้อัด กรุ MDF. ปิดทับด้วยลามิเนต พร้อมหลืบช่อนไฟ ขอบคิ้วไม้จริง และสีตามบริเวณที่กำหนด	20.00	н.	3,125.00	1,875.00	62,500.00	37,500.00	100,000.00	
08-008	D02	กล่องผ้าเพดานตกแต่ง โครงไม้ กรุไม้อัค กรุ MDF. ปิดทับด้วยลามิเนต พร้อมหลืบซ่อนไฟ ขอบคิ้วไม้จริง และสีตามบริเวณที่กำหนด	40.00	μ.	4,375.00	3,125.00	175,000.00	125,000.00	300,000.00	โมรรมงาน Graphic Inkjet, ภาพงานพิมพ์ artwork, งานพิมพ์และ ติดตั้ง
08-009	D03	ขอบและหลืบผ้าเพดานช่อนไฟ โครงดังกะสี กรุ MDF. / ยิปชั่มบอร์ด ขอบคิ้วไม้จริง พร้อมทำสี	11.00	1 1.	687.50	562.50	7,562.50	6,187.50	13,750.00	
08-010	D04	หลืบผ้าเพดานซ่อนไฟ โครงสังกะสี กรุ MDF. / ยิปชั่มบอร์ด พร้อมทำสี	5.00	ม.	687.50	562.50	3,437.50	2,812.50	6,250.00	
08-011	D05	ขอบฝ้าเพดานช่อนไฟ โครงสังกะสี กรุ MDF. / ยิปชั่มบอร์ด พร้อมทำสี	4.00	ม.	687.50	562.50	2,750.00	2,250.00	5,000.00	
08-012	D06	หลืบผ้าเพดานซ่อนไฟ โครงสังกะสี กรุ MDF. / ยิปชั่มบอร์ด พร้อมทำสี	14.00	ม.	687.50	562.50	9,625.00	7,875.00	17,500.00	
08-013	L02A	จัดหาและติดตั้งไฟ Recessed Downlights, Warm White, Mini Trim A White, LED MR 16 10W พร้อมอุปกรณ์	8.00	μ.	-	187.50	-	1,500.00	1,500.00	เฉพาะในส่วนที่อยู่ ภายในหลืบผ้าเพดาน ตกแต่ง D01
08-014	L04A	จัดหาและติดตั้งไฟ LED (Profile), Warm White, I-Ribbon 5050, 60 x LED SMD5050/M พร้อมอุปกรณ์	165.00	и.	-	187.50	-	30,937.50	30,937.50	เฉพาะในส่วนที่อยู่ ภายในหลืบผ้าเพดาน ตกแต่ง D01, D03, D04, D05, D06
08-015	L04B	จัดหาและติดตั้งไฟ LED (Profile), Warm White, I-Ribbon 5050, 60 x LED SMD5050/M พร้อมอุปกรณ์	10.00	н.	-	187.50	-	1,875.00	1,875.00	เฉพาะในส่วนที่อยู่ ภายในหลืบฝ้าเพดาน ตกแต่ง D02
08-016	L06	จัดหาและติดตั้งโคมไฟตกแต่ง Custom Pendant, Iron, Glass, White Powder Coat พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	15,000.00	1,062.50	105,000.00	7,437.50	112,437.50	
		S # 1								
9		Sub Total : งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ งานอื่นๆ							885,575.00	
09-001		ติดตั้งโครงเหล็ก Support TV ยึดจากท้องพื้นด้านบน (เพื่อให้ทาง ทีมงานเข้าติดตั้งทีวีได้ต่อไป โดยที่ไม่ต้องเจาะกล่องผ้าเพดานตกแต่ง)	4.00	ชุด	4,375.00	1,875.00	17,500.00	7,500.00	25,000.00	
09-002		บ้าย Food World, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แลงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแลง หนา 10 มม.	1.00	ชุด	43,750.00	include	43,750.00		43,750.00	
09-003		บ้าย READY TO EAT, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แสงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแสง หนา 10 มม.	1.00	ชุด	43,750.00	include	43,750.00		43,750.00	
09-004		บ้าย BONATICAL EATERY, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แสงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแสง หนา 10 มม.	3.00	ชุด	43,750.00	include	131,250.00		131,250.00	

ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่	ราคาต่อหน่วย		วม	ราคารวม	หมายเหต
MINI	3 PI 61	4 IDMOSEDNA IM		71 26 8 12	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	3 171 13 384	พล เธยที่
09-005		ป้าย HAVE A GOOD MEAL, Stainless Hairline ต่อขอบ หนา 35 มม. ภายในใส่ LED แลงสีขาว ด้านหน้าทำด้วย Acrylic ขาว โปร่งแลง หนา 10 มม.	2.00	ซุด	43,750.00	include	87,500.00		87,500.00	
09-006		Graphic Inkjet, งานพิมพ์ Inkjet Film และติดตั้งบนเสาตกแต่ง, ผนัง ตกแต่ง	70.00	ดร.ม.	2,312.50	include	161,875.00		161.875.00	จัดเตรียมภาพงานพิมพ์ artwork โดยลูกค้า
,		Sub Total : งานอื่นๆ							493,125.00	

โครงการ: ตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนขยาย Future Expansion ชั้น 3

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ราคารวมทั้งหมด
1	งานเบ็ดเตล็ด	37,500.00
2	งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	104,575.00
3	งานประตู และหน้าต่าง	62,500.00
4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY	-
5	งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง	40,312.50
6	งานพื้น	247,600.00
7	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	-
8	งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ	58,500.00
9	งานอื่นๆ	-
	ราคารวม	550,987.50
	ค่าดำเนินการ และกำไร	82,648.13
	ราคารวม	633,635.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	44,354.49
	ราคามรวมทั้งสิ้น	677,990.12

โครงการ: ตกแต่งภายในพื้นที่ส่วนขยาย Future Expansion ชั้น 3

ی پ	. ب	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่	อหน่วย	รว	าม		หมายเหตุ
ลำดับ	รหัส				ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	
1		งานเบ็ดเตล็ด				Į.	•			
01-001		ค่าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	12,500.00		12,500.00	-	12,500.00	
01-002		ค่าประกันภัยตกแต่ง	1.00	งาน	Include			=	-	
01-003		ค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าสาธารณูปโภค	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	=	6,250.00	
1-004		ค่ากั้นผนังชั่วคราว	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	-	6,250.00	
1-005		ค่าขนย้ายทิ้งขยะ	1.00	งาน	12,500.00		12,500.00	-	12,500.00	
		Sub Total : งานเบ็ดเตล็ด							37,500.00	
2		งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร				· ·				
Add	PX01	งานผนัง Q -CON จากพื้นสูงชน SLAB ฉาบเรียบเตรียมพืชื้นผิว พร้อม ทาน้ำยากันชืม	43.00	ตรม.	562.50	312.50	24,187.50	13,437.50	37,625.00	
	WX	ผนังกระจกเฟรมอลูมิเนียมเดิมตามแบบสถาปัตย์	20.00	ดรม.	2,500.00	750.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
	***	เสาเอ็นและทับหลังปูนสำหรับผนัง Q-CON	12.00	ม.	100.00	62.50	1,200.00	750.00	1,950.00	
		M INDEMNIA THE INTERNATION OF TH	12.00	84.	100.00	02.30	1,200.00	750.00	1,000.00	
		Sub Total : งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร							104,575.00	
3		Sub Total : งานผนงเครงพรางภายนชก แพะภาย เนชาคาร งานประตู และหน้าต่าง							104,575.00	
		7 เมาระดี เของหาด เก		*10*1		1	_			
3-001			-	บาน	-	-	-	-	-	
Add	DX06	ประตูบานเปิดคู่กระจกเฟรมอลูมิเนียมขนาดกว้าง1800 มม.	1.00	ชุด	56,250.00	6,250.00	56,250.00	6,250.00	62,500.00	
		Sub Total : งานประตู และหน้าต่าง							62,500.00	
4		งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY				· ·				
4-001			-	ชุด	-	-	-	-	-	
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY							-	
5		งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง				'			•	
5-001	PT01	ผนังทาสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	215.00	ตรม.	125.00	62.50	26,875.00	13,437.50	40,312.50	
		Sub Total : งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							40,312.50	
6	1	งานพื้น						1		
6-001	VT04	พื้นกระเบื้องยางแบบผ่น สีพื้น หนา 3 มม.	312.00	ดรม.	275.00	87.50	85,800.00	27,300.00	113,100.00	
6-002		เทปรับระดับพื้นและขัดมันเรียบ เพื่อให้พร้อมสำหรับติดตั้งพื้นกระเบื้อง ยาง	312.00	ตรม.	250.00	125.00	78,000.00	39,000.00	117,000.00	
6-003	SK02	บัวพื้นอลูมิเนียมสีเข้ม สูง 10 ชม.	70.00	ม.	187.50	62.50	13,125.00	4,375.00	17,500.00	
		Sub Total : งานพื้น							247,600.00	
7		งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
7-001			-	ชุด	-	-	-	-	-	
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							-	
8		งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ								
8-001	CL01A		312.00	ดรม.	125.00	62.50	39,000.00	19,500.00	58,500.00	
		Sub Total : งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ							58,500.00	
9		งานอื่นๆ				1	1	ı		
9-001			-	ชุด	-	-	-	-	-	
		Sub Total : งานอื่น ๆ							-	

โครงการ: ตกแต่งภายใน Fitness Center ชั้น 3

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ราคารวมทั้งหมด
1	งานเบ็ดเตล็ด	37,500.00
2	งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	34,040.63
3	งานประตู และหน้าต่าง	58,750.00
4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY	89,938.75
5	งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง	94,800.00
6	งานพื้น	621,962.50
7	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	-
8	งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ	153,750.00
9	งานอื่นๆ	104,375.00
10	งานห้องอาบน้ำ	726,325.00
	ราคารวม	1,921,441.88
	ค่าดำเนินการ และกำไร	288,216.28
	ราคารวม	2,209,658.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	154,676.07
	ราคามรวมทั้งสิ้น	2,364,334.23

	รหัส	รายละเอียดงาน		หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวม			
ลำดับ			จำนวน		ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	 ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
1		ı งานเบ็ดเตล็ด								
01-001		ค่าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	12,500.00		12,500.00	-	12,500.00	
01-002		ค่าประกันภัยตกแต่ง	1.00	งาน	Include			-	-	
01-003		ค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าสาธารณูปโภค	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	-	6,250.00	
01-004		ค่ากั้นผนังชั่วคราว	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	=	6,250.00	
01-005		ค่าขนย้ายทิ้งขยะ	1.00	งาน	12,500.00		12,500.00	-	12,500.00	
		Sub Total : งานเบ็ดเตล็ด							37,500.00	
2		งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	,		1		ı			
		งานตกแต่งหุ้มเสา โครงไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วย MDF. หนา 10 มม. ก็บ								
02-001	COL3	แต่งสีให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งตัวอักษร MDF. หนา 20 มม. Di-Cut	1.00	ชุด	26,615.63	7,425.00	26,615.63	7,425.00	34,040.63	
		ตามแบบ และทำสี หน้า IN-03-3203								
		Sub Total : งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร							34,040.63	
3		งานประตู และหน้าต่าง								
		ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตเล่นระดับ วงกบ								
03-001	D04	อลูมิเนียม ขนาด 850 x 2400 มม. ช่องแสง กรุด้ายกระจกใส พร้อม	2.00	บาน	25,000.00	4,375.00	50,000.00	8,750.00	58,750.00	
		อุปกรณ์มือจับอลูมิเนียม อุปกรณ์ประตู และ door closer								
		Sub Total : งานประตู และหน้าต่าง							58,750.00	
4		งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY								
		* 5 0 ~ * * * * *								เมรวมงาน Graphic
04-001	J04A	ดู้สูงเก็บของ โครง MDF. ทับด้วยลามิเนต ทั้งภายในและภายนอก	1.00	ଷ୍ଡ	30,325.63	14,643.75	30,325.63	14,643.75	44,969.38	Inkjet, ภาพงานพิมพ์
		ภายในชั้นปรับระดับ กรุทับด้วยลามิเนต ติดตั้งอุปกรณ์ soft closed								artwork, งานพิมพ์และ
										ติดตั้ง เมริวัมงาน Graphic
04-002	J04B	ตู้สูงเก็บของ โครง MDF. ทับด้วยลามิเนต ทั้งภายในและภายนอก	1.00	ଅନ୍ତ	30,325.63	14,643.75	30,325.63	14,643.75	44,969.38	Inkjet, ภาพงานพิมพ์
04 002	0040	ภายในขั้นปรับระดับ กรุทับด้วยลามิเนต ติดตั้งอุปกรณ์ soft closed	1.00	Ψ.	50,525.05	14,040.70	30,323.03	14,043.73	44,303.30	artwork, งานพิมพ์และ
										ติดตั้ง
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY							89,938.75	
5		งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							00,000.70	
05-001	PT01	ผนังทาสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	80.00	ตรม.	125.00	62.50	10,000.00	5,000.00	15,000.00	
05-002	PT02	ผนังทาซี TOA, No. 8440, Supershield Duraclean, Matt	20.00	ตรม.	125.00	62.50	2,500.00	1,250.00	3,750.00	
05-003	MR01	ผนังตกแต่ง MDF. หนา 10 มม. กรุทับด้วยกระจกเงา หนา 5 มม.	30.00	ดรม.	1,472.50	1,062.50	44,175.00	31,875.00	76,050.00	
03-003	IVIICOT	MENUTURAL TO ART TO ART TO ART TO ART.	30.00	PIGEN.	1,472.50	1,002.30	44,173.00	31,073.00	70,030.00	
		Sub Total : งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							94.800.00	
6		งานพื้น							34,000.00	
06-001	VT01	พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน สีอ่อน หนา 3 มม.	71.00	ตรม.	1,562.50	375.00	110,937.50	26,625.00	137,562.50	
		พี่นักระเบื้องยางแบบม้วน สีเข้ม หนา 3 มม.								
06-002		พนกระเบื่องยางแบบมวน สเขม หนา 3 มม. พื้นกระเบื้องยางแบบแผ่น สีเข็ม หนา 30 มม.	110.00	ตรม .	1,562.50	375.00	171,875.00	41,250.00	213,125.00	
06-003	VT03		60.00	ดรม.	2,312.50	375.00	138,750.00	22,500.00	161,250.00	
06-004		เทปรับระดับพื้นและขัดมันเรียบ เพื่อให้พร้อมสำหรับติดตั้งพื้นกระเบื้อง	241.00	ตรม.	250.00	87.50	60,250.00	21,087.50	81,337.50	
		env								
06-005	SK01	บัวพื้นอลูมิเนียมสีเข้ม สูง 15 ขม.	30.00	ม.	187.50	125.00	5,625.00	3,750.00	9,375.00	
06-006		ตัวจบพื้นกระเบื้องยางสำเร็จรูป (แนวชนระหว่าง VT02 และ VT03)	15.00	ม.	1,125.00	162.50	16,875.00	2,437.50	19,312.50	
		Sub Total : งานพื้น							621,962.50	
7		งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว [*				1	ı	1		
07-001	S8	เก้าอี้ทานข้าว (Lounge Chair)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
07-002	T6	โต๊ะทานข้าว ขนาด 800 x 1800 สูง 950 มม.	=	ชุด	-	=	=	-	-	
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							-	
8		งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ			1					
08-001	CL01A	ผ้าเพดานเปลือยทำสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	220.00	ตรม.	125.00	62.50	27,500.00	13,750.00	41,250.00	
08-002	CL04A	ฝ้าระแนง MDF. หนา 15 มม. กรุทับด้วยลามิเนตลายไม้ Zayne Ash	30.00	ตรม.	1,500.00	2,250.00	45,000.00	67,500.00	112,500.00	
		Sub Total : งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ							153,750.00	
9		งานอื่น ๆ								
		•								

ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่	อหน่วย	รวม			
ลาดบ	รหล	1 IDWAFADMA IR	4118318	หนวย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคารวม	หมายเหตุ
09-001		ตัวอักษร MDF. หนา 20 มม. DI-CUT พร้อมทำสี "THINK POSITIVELY, and, EXERCISE DAILY, EAT HEALTHY, WORK HARD, STAY STRONG, BUILD FAITH, WORRY LESS, READ MORE, BE HAPPY"	1.00	ଷ୍ଡ	62,500.00	Include	62,500.00		62,500.00	รายละเอียดตัวอักษร รอ ทางลูกค้ายืนยันก่อนการ ดำเนินการ
09-002		ตัวอักษร MDF. หนา 20 มม. DI-CUT พร้อมทำสี "WALK IN STRONG WALK OUT STRONGER"	1.00	ชุด	18,750.00	Include	18,750.00		18,750.00	รายละเอียดตัวอักษร รอ ทางลูกค้ายืนยันก่อนการ ตำเนินการ
09-003		Graphic Inkjet, งานพิมพ์ Inkjet Film และติดตั้งบนเสาตกแต่ง, ผนัง ตกแต่ง	10.00	ตรม.	2,312.50	Include	23,125.00		23,125.00	จัดเตรียมภาพงานพิมพ์ artwork โดยลูกค้า
10		Sub Total : งานอื่น ๆ งานห้องอาบน้ำ							104,375.00	
10-001	PT01	จานหองอาบนา ผนังทาสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	70.00	ตรม.	125.00	62.50	8,750.00	4,375.00	13,125.00	I
10-001	CT03	ผมงากล TOA, NO. 6441, Supershield Duraclean, Malit ผนังกรุกระเบื้องเชรามิค สีขาว GVV Super White Nano, ขนาด 30 x 60 ชม.	40.00	ดรม.	625.00	475.00	25,000.00	19,000.00	44,000.00	
10-003	MR01	ผนังตกแต่ง MDF. หนา 10 มม. กรูทับด้วยกระจกเงา หนา 5 มม.	10.00	ตรม.	1,222.50	937.50	12,225.00	9,375.00	21,600.00	
10-004	CT07	พื้นปูกระเบื้องเชรามิค สีเทาเรียบ MP Galaxy Grey, ขนาด 30 x 60 ชม.พร้อมปรับระดับพื้นด้วยปูน + ทราบ	30.00	ตรม.	687.50	475.00	20,625.00	14,250.00	34,875.00	
10-005	SK03	บัวพื้นกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	30.00	ม.	312.50	187.50	9,375.00	5,625.00	15,000.00	
10-006	CUR-01	จัดหาและติดตั้งม่านม้วนระบบโช่ดึง	25.00	ตรม.	2,500.00	1,250.00	62,500.00	31,250.00	93,750.00	
10-007	CL-03	ผ้ายิปชั่มบอร์ดกันขึ้น โครงสังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิว เรียบ ทาสี TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	30.00	ตรม.	525.00	187.50	15,750.00	5,625.00	21,375.00	
10-008	D08	กล่องม่าน โครงสังกะสี ปิดยิปชั่มบอร์ดกันขึ้น 9 มม. พร้อมเสริมโครง ด้านบน เพื่อสำหรับความแข็งแรงในการยึดติดม่านม้วน	8.00	¥.	687.50	562.50	5,500.00	4,500.00	10,000.00	
10-009	SA01	จัดหาและติดตั้งชุดฝักบัว พร้อมสาย และวาล์วเปิดปิดน้ำแบบก้านโยก	4.00	ชุด	5,725.00	625.00	22,900.00	2,500.00	25,400.00	
10-010	SA02	จัดหาและติดตั้งที่วางสบู่	4.00	ซุด	700.00	187.50	2,800.00	750.00	3,550.00	
10-011	SA03	จัดหาและติดตั้งตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม	4.00	ชุด	306.25	187.50	1,225.00	750.00	1,975.00	
10-012	SA04	จัดหาและติดตั้งขอแขวนผ้า	4.00	ซุด	262.50	187.50	1,050.00	750.00	1,800.00	
10-013	SA05	จัดหาและติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส	4.00	ชุด	1,187.50	187.50	4,750.00	750.00	5,500.00	
10-014	SA06	จัดหาและติดตั้งชุดผนัง ประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	18,750.00	4,375.00	131,250.00	30,625.00	161,875.00	
10-015	SA06	จัดหาและติดตั้งชุดที่นั่งสำเร็จรูป พร้อมฉากยึดด้านข้าง	4.00	ชุด	18,750.00	4,375.00	75,000.00	17,500.00	92,500.00	
10-016	SA07	จัดหาและติดตั้งชุดล็อกเกอร์สำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ล็อก Digital Smart System, ดัวอ่าน RFID พร้อม Software Program	16.00	ชุด	11,250.00	Include	180,000.00		180,000.00	16 แถว, 1 แถวมี 3 ช่อง
		v								
		Sub Total : งานห้องอาบน้ำ							726,325.00	

โครงการ: ตกแต่งภายในพื้นที่โถงทางเดิน ชั้น 3 และทางขึ้นลงบันไดระหว่าง ชั้น 1 - ชั้น 3

ลำดับ	รายละเอียดงาน	ราคารวมทั้งหมด
1	งานเบ็ดเตล็ด	37,500.00
2	งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร	-
3	งานประตู และหน้าต่าง	-
4	งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY	-
5	งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง	76,562.50
6	งานพื้น	78,000.00
7	งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว	-
8	งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ	59,625.00
9	งานอื่น ๆ	160,500.00
	ราคารวม	412,187.50
	ค่าดำเนินการ และกำไร	61,828.13
	ราคารวม	474,015.63
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	33,181.09
	ราคามรวมทั้งสิ้น	507,196.72

โครงการ: ตกแต่งภายในพื้นที่โถงทางเดิน ชั้น 3 และทางขึ้นลงบันไดระหว่าง ชั้น 1 - ชั้น 3

สถานที่ : THE PARK , แจ้งวัฒนะ ราคางานปรับปรุงตกแต่งภายใน

			0%		ราคาต่อหน่วย		รวม		T I	
ลำดับ	รหัส	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย					ราคารวม	หมายเหตุ
			<u> </u>		ราคาวัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ค่าแรง		
1		งานเบ็ดเตล็ด			1					
01-001		ค่าทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ค่าประกันภัยตกแต่ง	1.00	งาน	12,500.00		12,500.00		12,500.00	
01-002			1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	-	6,250.00	
01-003		ค่าน้ำค่าไฟ และ ค่าสาธารณูปโภค	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	-	6,250.00	
01-004		ค่ากั้นผนังชั่วคราว	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	-	6,250.00	
01-005		ค่าขนย้ายทิ้งขยะ	1.00	งาน	6,250.00		6,250.00	-	6,250.00	
		d d								
		Sub Total : งานเบ็ดเตล็ด							37,500.00	
2		งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร			1					
02-001			-	ตรม.	=	-	-	-	-	
		Sub Total : งานผนังโครงสร้างภายนอก และภายในอาคาร							-	
3		งานประตู และหน้าต่าง								
03-001			-	บาน	-	-	-	-	=	
		Sub Total : งานประตู และหน้าต่าง							-	
4		งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY								
04-001			-	ชุด	-	-	-	-	-	
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง JOINERY							-	
5		งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง								
05-001	PT01	ผนังทาสี TOA, No. 8441, Supershield Duraclean, Matt	250.00	ตรม.	125.00	62.50	31,250.00	15,625.00	46,875.00	
05-002	LA01	ผนังกรุลามิเนตลายปูน Light Grey Leger Stone ทับบนแผ่น MDF.	25.00	ดรม.	625.00	562.50	15,625.00	14,062.50	29,687.50	
03-002	LAUI	พลงกรุส เมเลศสายปูล Light Grey Leger Stone กับบลเผนล MDF.	23.00	VIII.	023.00	302.30	13,023.00	14,002.30	23,007.30	
		Sub Total : งานผนังตกแต่งภายใน และวัสดุตกแต่ง							70 500 50	
		Sub Total : งานผนงตกแต่งภาย เน และวลตุตกแต่ง งานพื้น							76,562.50	
6		จานพน พื้นกระเบื้องยางแบบผ่น สีพื้น หนา 3 มม.				47.54				
06-001	VT04		90.00	ตรม.	275.00	87.50	24,750.00	7,875.00	32,625.00	
06-002		เทปรับระดับพื้นและขัดมันเรียบ เพื่อให้พร้อมสำหรับติดดั้งพื้นกระเบื้อง	90.00	ตรม.	250.00	87.50	22,500.00	7,875.00	30,375.00	
		ยาง								
06-003	SK02	บัวพื้นอลูมิเนียมสีเข้ม สูง 10 ซม.	60.00	ม.	187.50	62.50	11,250.00	3,750.00	15,000.00	
		Sub Total : งานพื้น							78,000.00	
7		งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว								
07-001			-	ชุด	=	=	-	-	-	
				*						
		Sub Total : งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว							-	
8		งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ								
		ผ้ายิปชั่มบอร์ด โครงสังกะสี กรุแผ่นยิปชั่ม หนา 9 มม. ฉาบผิวเรียบ							J	
08-001	CL02C	ทาศี TOA, No. 8299, Supershield Duraclean, Matt	90.00	ตรม.	475.00	187.50	42,750.00	16,875.00	59,625.00	
		37 , 110. 0200, depotention baracidan, wat								
		Sub Total : งานฝ้าเพดาน และงานโคมไฟ							E0.005.00	
0		Sub Total : งานผาเพดาน และงานเคมเพ งานอื่นๆ							59,625.00	
9		•								
09-001		ทำสีราวบันไดเหล็ก ทำสีดำ - ตั้งแต่ทางออกชั้น 3 จนถึงทางออกชั้น 1	90.00	ม.	150.00	75.00	13,500.00	6,750.00	20,250.00	
09-002		ทำสีราวบันไดเหล็ก ทำสีดำ - ตั้งแต่ทางออกชั้น 3 จนถึงทางออกชั้น 1 -	165.00	ม.	150.00	75.00	24,750.00	12,375.00	37,125.00	
		ด้านที่ติดกับผนังอาคาร								
09-003		ทาสีท้องพื้นบันได PT05 - ดั้งแต่ทางออกชั้น 3 จนถึงทางออกชั้น 1	350.00	ตรม.	125.00	62.50	43,750.00	21,875.00	65,625.00	
00.00:		ป้ายบอกเลชชั้น ตัวอักษร MDF. หนา 20 มม. DI-CUT พร้อมทำสี "1, 2,			00.000.00	I= 1 1	00.000.00		00.000	
09-004		3", และลูกศร	1.00	ซุด	30,000.00	Include	30,000.00		30,000.00	
		บ้ายลูกศร ตัวอักษร MDF. หนา 20 มม. DI-CUT พร้อมทำสี ลัวอักษร								
09-005		"150 cal, 250 cal, 500 cal"	1.00	ชุด	7,500.00	Include	7,500.00		7,500.00	
		Sub Total : งานอื่นๆ							400 500 00	
		อนมางเสา: งานชน ๆ							160,500.00	